

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（供水）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
一	PE聚乙烯给水管					
1	PE聚乙烯给水管	Φ 63	1.5	m	1	116
2	PE聚乙烯给水管	Φ 63	2	m	1	137
3	PE聚乙烯给水管	Φ 110	1.5	m	1	139
4	PE聚乙烯给水管	Φ 110	2	m	1	161
5	PE聚乙烯给水管	Φ 160	1.5	m	1	218
6	PE聚乙烯给水管	Φ 160	2	m	1	240
7	PE聚乙烯给水管	Φ 200	1.5	m	1	248
8	PE聚乙烯给水管	Φ 200	2	m	1	271
9	PE聚乙烯给水管	Φ 315	1.5	m	1	482
10	PE聚乙烯给水管	Φ 315	2	m	1	506
11	PE聚乙烯给水管	Φ 400	2.5	m	1	765
12	PE聚乙烯给水管	Φ 400	3	m	1	798
13	PE聚乙烯给水管	Φ 400	3.5	m	1	834
14	PE聚乙烯给水管	Φ 400	4	m	1	874
15	PE聚乙烯给水管	Φ 500	2.5	m	1	1444
16	PE聚乙烯给水管	Φ 500	3	m	1	1477
17	PE聚乙烯给水管	Φ 500	3.5	m	1	1514
18	PE聚乙烯给水管	Φ 500	4	m	1	1555
二	PVC给水管					
1	PVC给水管	Φ 63	1.5	m	1	119
2	PVC给水管	Φ 63	2	m	1	140
3	PVC给水管	Φ 110	1.5	m	1	162
4	PVC给水管	Φ 110	2	m	1	184
5	PVC给水管	Φ 160	1.5	m	1	235
6	PVC给水管	Φ 160	2	m	1	257
7	PVC给水管	Φ 200	1.5	m	1	300
8	PVC给水管	Φ 200	2	m	1	322
9	PVC给水管	Φ 250	1.5	m	1	389
10	PVC给水管	Φ 250	2	m	1	412
11	PVC给水管	Φ 315	1.5	m	1	593
12	PVC给水管	Φ 315	2	m	1	617
13	PVC给水管	Φ 400	2.5	m	1	895

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（供水）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
14	PVC给水管	Φ 400	3	m	1	928
15	PVC给水管	Φ 400	3.5	m	1	964
16	PVC给水管	Φ 400	4	m	1	1003
17	PVC给水管	Φ 500	2.5	m	1	1251
18	PVC给水管	Φ 500	3	m	1	1284
19	PVC给水管	Φ 500	3.5	m	1	1322
20	PVC给水管	Φ 500	4	m	1	1361
三	砼管					
1	砼管	DN200	1.5	m	1	197
2	砼管	DN200	2	m	1	221
3	砼管	DN300	1.5	m	1	242
4	砼管	DN300	2	m	1	271
四	钢管					
1	钢管	DN100	1.5	m	1	155
2	钢管	DN100	2	m	1	176
3	钢管	DN150	1.5	m	1	212
4	钢管	DN150	2	m	1	234
5	钢管	DN200	1.5	m	1	305
6	钢管	DN200	2	m	1	327
五	球墨铸铁管					
1	球墨铸铁管	DN100	1.5	m	1	213
2	球墨铸铁管	DN100	2	m	1	234
3	球墨铸铁管	DN150	1.5	m	1	267
4	球墨铸铁管	DN150	2	m	1	289
5	球墨铸铁管	DN200	1.5	m	1	318
6	球墨铸铁管	DN200	2	m	1	341
7	球墨铸铁管	DN250	1.5	m	1	388
8	球墨铸铁管	DN250	2	m	1	411
9	球墨铸铁管	DN300	1.5	m	1	464
10	球墨铸铁管	DN300	2	m	1	488
11	球墨铸铁管	DN350	1.5	m	1	565
12	球墨铸铁管	DN350	2	m	1	589
13	球墨铸铁管	DN400	2.5	m	1	703

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（供水）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
14	球墨铸铁管	DN400	3	m	1	735
15	球墨铸铁管	DN400	3.5	m	1	771
16	球墨铸铁管	DN400	4	m	1	811
17	球墨铸铁管	DN500	2.5	m	1	890
18	球墨铸铁管	DN500	3	m	1	923
19	球墨铸铁管	DN500	3.5	m	1	960
20	球墨铸铁管	DN500	4	m	1	1001
21	球墨铸铁管	DN600	2.5	m	1	1209
22	球墨铸铁管	DN600	3	m	1	1244
23	球墨铸铁管	DN600	3.5	m	1	1282
24	球墨铸铁管	DN600	4	m	1	1325
25	球墨铸铁管	DN700	2.5	m	1	1574
26	球墨铸铁管	DN700	3	m	1	1609
27	球墨铸铁管	DN700	3.5	m	1	1649
28	球墨铸铁管	DN700	4	m	1	1692
29	球墨铸铁管	DN800	2.5	m	1	1934
30	球墨铸铁管	DN800	3	m	1	1971
31	球墨铸铁管	DN800	3.5	m	1	2012
32	球墨铸铁管	DN800	4	m	1	2057
33	球墨铸铁管	DN900	2.5	m	1	2114
34	球墨铸铁管	DN900	3	m	1	2152
35	球墨铸铁管	DN900	3.5	m	1	2194
36	球墨铸铁管	DN900	4	m	1	2239
37	球墨铸铁管	DN1000	2.5	m	1	2271
38	球墨铸铁管	DN1000	3	m	1	2310
39	球墨铸铁管	DN1000	3.5	m	1	2353
40	球墨铸铁管	DN1000	4	m	1	2400
41	球墨铸铁管	DN1200	2.5	m	1	2734
42	球墨铸铁管	DN1200	3	m	1	2775
43	球墨铸铁管	DN1200	3.5	m	1	2821
44	球墨铸铁管	DN1200	4	m	1	2870
六	玻璃钢夹砂管					
1	玻璃钢夹砂管	Φ 200	1.5	m	1	376

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（供水）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
2	玻璃钢夹砂管	Φ 200	2	m	1	399
3	玻璃钢夹砂管	Φ 300	1.5	m	1	511
4	玻璃钢夹砂管	Φ 300	2	m	1	534
5	玻璃钢夹砂管	Φ 400	2.5	m	1	705
6	玻璃钢夹砂管	Φ 400	3	m	1	737
7	玻璃钢夹砂管	Φ 400	3.5	m	1	773
8	玻璃钢夹砂管	Φ 400	4	m	1	813
9	玻璃钢夹砂管	Φ 600	2.5	m	1	1019
10	玻璃钢夹砂管	Φ 600	3	m	1	1053
11	玻璃钢夹砂管	Φ 600	3.5	m	1	1092
12	玻璃钢夹砂管	Φ 600	4	m	1	1134

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（排水）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
一	HDPE聚乙烯螺旋波纹管					
1	HDPE聚乙烯螺旋波纹管	DN300	2.0	m	1	464
2	HDPE聚乙烯螺旋波纹管	DN300	2.5	m	1	491
3	HDPE聚乙烯螺旋波纹管	DN300	3.0	m	1	523
4	HDPE聚乙烯螺旋波纹管	DN300	3.5	m	1	558
5	HDPE聚乙烯螺旋波纹管	DN300	4.0	m	1	596
6	HDPE聚乙烯螺旋波纹管	DN400	2.0	m	1	580
7	HDPE聚乙烯螺旋波纹管	DN400	2.5	m	1	609
8	HDPE聚乙烯螺旋波纹管	DN400	3.0	m	1	641
9	HDPE聚乙烯螺旋波纹管	DN400	3.5	m	1	677
10	HDPE聚乙烯螺旋波纹管	DN400	4.0	m	1	717
11	HDPE聚乙烯螺旋波纹管	DN500	2.0	m	1	707
12	HDPE聚乙烯螺旋波纹管	DN500	2.5	m	1	737
13	HDPE聚乙烯螺旋波纹管	DN500	3.0	m	1	770
14	HDPE聚乙烯螺旋波纹管	DN500	3.5	m	1	808
15	HDPE聚乙烯螺旋波纹管	DN500	4.0	m	1	849
二	钢筋砼管					
1	钢筋砼管	DN300	2.0	m	1	269
2	钢筋砼管	DN300	2.5	m	1	299
3	钢筋砼管	DN300	3.0	m	1	332
4	钢筋砼管	DN300	3.5	m	1	369
5	钢筋砼管	DN300	4.0	m	1	410
6	钢筋砼管	DN400	2.0	m	1	301
7	钢筋砼管	DN400	2.5	m	1	332
8	钢筋砼管	DN400	3.0	m	1	367
9	钢筋砼管	DN400	3.5	m	1	405
10	钢筋砼管	DN400	4.0	m	1	447
11	钢筋砼管	DN500	2.0	m	1	358
12	钢筋砼管	DN500	2.5	m	1	390
13	钢筋砼管	DN500	3.0	m	1	426
14	钢筋砼管	DN500	3.5	m	1	466
15	钢筋砼管	DN500	4.0	m	1	509
16	钢筋砼管	DN600	2.0	m	1	423
17	钢筋砼管	DN600	2.5	m	1	456
18	钢筋砼管	DN600	3.0	m	1	493
19	钢筋砼管	DN600	3.5	m	1	534

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（排水）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
20	钢筋砼管	DN600	4.0	m	1	578
21	钢筋砼管	DN700	2.0	m	1	480
22	钢筋砼管	DN700	2.5	m	1	515
23	钢筋砼管	DN700	3.0	m	1	553
24	钢筋砼管	DN700	3.5	m	1	594
25	钢筋砼管	DN700	4.0	m	1	460
26	钢筋砼管	DN800	2.0	m	1	640
27	钢筋砼管	DN800	2.5	m	1	644
28	钢筋砼管	DN800	3.0	m	1	718
29	钢筋砼管	DN800	3.5	m	1	761
30	钢筋砼管	DN800	4.0	m	1	808
31	钢筋砼管	DN900	2.0	m	1	694
32	钢筋砼管	DN900	2.5	m	1	731
33	钢筋砼管	DN900	3.0	m	1	771
34	钢筋砼管	DN900	3.5	m	1	815
35	钢筋砼管	DN900	4.0	m	1	863
36	钢筋砼管	DN1000	2.0	m	1	817
37	钢筋砼管	DN1000	2.5	m	1	855
38	钢筋砼管	DN1000	3.0	m	1	896
39	钢筋砼管	DN1000	3.5	m	1	942
40	钢筋砼管	DN1000	4.0	m	1	991

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（热力）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
一	无缝钢管					
1	无缝钢管	DN50	1.5	m	1	277
2	无缝钢管	DN50	2.0	m	1	305
3	无缝钢管	DN65	1.5	m	1	297
4	无缝钢管	DN65	2.0	m	1	326
5	无缝钢管	DN80	1.5	m	1	328
6	无缝钢管	DN80	2.0	m	1	357
7	无缝钢管	DN100	1.5	m	1	371
8	无缝钢管	DN100	2.0	m	1	400
9	无缝钢管	DN125	1.5	m	1	420
10	无缝钢管	DN125	2.0	m	1	449
11	无缝钢管	DN150	1.5	m	1	502
12	无缝钢管	DN150	2.0	m	1	532
二	螺旋焊管					
1	螺旋焊管	DN200	1.5	m	1	692
2	螺旋焊管	DN200	2.0	m	1	723
3	螺旋焊管	DN250	1.5	m	1	816
4	螺旋焊管	DN250	2.0	m	1	849
5	螺旋焊管	DN300	1.5	m	1	995
6	螺旋焊管	DN300	2.0	m	1	1029
7	螺旋焊管	DN350	1.5	m	1	1091
8	螺旋焊管	DN350	2.0	m	1	1126
9	螺旋焊管	DN400	1.5	m	1	1284
10	螺旋焊管	DN400	2.0	m	1	1320
11	螺旋焊管	DN450	2.5	m	1	1503
12	螺旋焊管	DN450	3.0	m	1	1548
13	螺旋焊管	DN450	3.5	m	1	1596
14	螺旋焊管	DN450	4.0	m	1	1649
15	螺旋焊管	DN500	2.5	m	1	1727
16	螺旋焊管	DN500	3.0	m	1	1773
17	螺旋焊管	DN500	3.5	m	1	1823

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（热力）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
18	螺旋焊管	DN500	4.0	m	1	1876
19	螺旋焊管	DN600	2.5	m	1	2141
20	螺旋焊管	DN600	3.0	m	1	2189
21	螺旋焊管	DN600	3.5	m	1	2241
22	螺旋焊管	DN600	4.0	m	1	2297
23	螺旋焊管	DN700	2.5	m	1	2554
24	螺旋焊管	DN700	3.0	m	1	2604
25	螺旋焊管	DN700	3.5	m	1	2659
26	螺旋焊管	DN700	4.0	m	1	2717
27	螺旋焊管	DN800	2.5	m	1	3082
28	螺旋焊管	DN800	3.0	m	1	3094
29	螺旋焊管	DN800	3.5	m	1	3192
30	螺旋焊管	DN800	4.0	m	1	3253
三	直埋式预制保温管					
1	直埋式预制保温管	DN50	1.5	m	1	219
2	直埋式预制保温管	DN50	2.0	m	1	247
3	直埋式预制保温管	DN65	1.5	m	1	251
4	直埋式预制保温管	DN65	2.0	m	1	279
5	直埋式预制保温管	DN80	1.5	m	1	277
6	直埋式预制保温管	DN80	2.0	m	1	306
7	直埋式预制保温管	DN100	1.5	m	1	334
8	直埋式预制保温管	DN100	2.0	m	1	364
9	直埋式预制保温管	DN125	1.5	m	1	377
10	直埋式预制保温管	DN125	2.0	m	1	407
11	直埋式预制保温管	DN150	1.5	m	1	422
12	直埋式预制保温管	DN150	2.0	m	1	452
13	直埋式预制保温管	DN200	1.5	m	1	570
14	直埋式预制保温管	DN200	2.0	m	1	602
15	直埋式预制保温管	DN250	1.5	m	1	768
16	直埋式预制保温管	DN250	2.0	m	1	801
17	直埋式预制保温管	DN300	1.5	m	1	888

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（热力）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
18	直埋式预制保温管	DN300	2.0	m	1	922
19	直埋式预制保温管	DN350	1.5	m	1	1074
20	直埋式预制保温管	DN350	2.0	m	1	1109
21	直埋式预制保温管	DN400	1.5	m	1	1203
22	直埋式预制保温管	DN400	2.0	m	1	1240
23	直埋式预制保温管	DN500	2.5	m	1	1569
24	直埋式预制保温管	DN500	3.0	m	1	1615
25	直埋式预制保温管	DN500	3.5	m	1	1665
26	直埋式预制保温管	DN500	4.0	m	1	1718
27	直埋式预制保温管	DN600	2.5	m	1	2270
28	直埋式预制保温管	DN600	3.0	m	1	2318
29	直埋式预制保温管	DN600	3.5	m	1	2370
30	直埋式预制保温管	DN600	4.0	m	1	2426
31	直埋式预制保温管	DN700	2.5	m	1	2269
32	直埋式预制保温管	DN700	3.0	m	1	2320
33	直埋式预制保温管	DN700	3.5	m	1	2375
34	直埋式预制保温管	DN700	4.0	m	1	2433
35	直埋式预制保温管	DN800	2.5	m	1	2740
36	直埋式预制保温管	DN800	3.0	m	1	2793
37	直埋式预制保温管	DN800	3.5	m	1	2850
38	直埋式预制保温管	DN800	4.0	m	1	2910

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（燃气）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
一	PE聚乙烯燃气管					
1	PE聚乙烯燃气管 $\phi 63$	$\phi 63 \times 5.8$	2.0	m	1	209
2	PE聚乙烯燃气管 $\phi 90$	$\phi 90 \times 8.2$	2.0	m	1	253
3	PE聚乙烯燃气管 $\phi 110$	$\phi 110 \times 10$	2.0	m	1	291
4	PE聚乙烯燃气管 $\phi 160$	$\phi 160 \times 14.6$	2.0	m	1	426
5	PE聚乙烯燃气管 $\phi 200$	$\phi 200 \times 18.2$	2.0	m	1	521
6	PE聚乙烯燃气管 $\phi 250$	$\phi 250 \times 22.7$	2.0	m	1	718
7	PE球阀(带双放散) PE100	$\phi 63$		个	1	2225
8	PE球阀(带双放散) PE100	$\phi 90$		个	1	3035
9	PE球阀(带双放散) PE100	$\phi 110$		个	1	3378
10	PE球阀(带双放散) PE100	$\phi 160$		个	1	7281
11	PE球阀(带双放散) PE100	$\phi 200$		个	1	10347
12	PE球阀(带双放散) PE100	$\phi 250$		个	1	13304
二	螺旋焊管					
1	螺旋焊管 $\phi 219 \times 6.5$ (3PE加强级防腐)	$\phi 219 \times 6.5$	2.0	m	1	607
2	螺旋焊管 $\phi 273 \times 6.5$ (3PE加强级防腐)	$\phi 273 \times 6.5$	2.0	m	1	720
3	螺旋焊管 $\phi 323 \times 6.5$ (3PE加强级防腐)	$\phi 323 \times 6.5$	2.0	m	1	833
4	螺旋焊管 $\phi 355 \times 6.5$ (3PE加强级防腐)	$\phi 355 \times 6.5$	2.0	m	1	926
5	钢制法兰球阀	DN200 、法兰连接		个	1	7451
6	钢制法兰球阀	DN250、法兰连接		个	1	7900
7	钢制法兰球阀	DN300 、法兰连接		个	1	8526
8	钢制法兰球阀	DN350、法兰连接		个	1	9084
9	平焊法兰	DN200		副	1	407
10	平焊法兰	DN250		副	1	489
11	平焊法兰	DN300		副	1	676
12	平焊法兰	DN350		副	1	825
三	无缝钢管					
1	无缝钢管 $\phi 89$	$\phi 89 \times 5$	2.0	m	1	249
2	无缝钢管 $\phi 108$	$\phi 108 \times 5$	2.0	m	1	302
3	无缝钢管 $\phi 159$	$\phi 159 \times 6$	2.0	m	1	350
4	无缝钢管 $\phi 219$	$\phi 219 \times 6$	2.0	m	1	460

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（燃气）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
5	管道防腐	Φ 89		m2	1	196
6	管道防腐	Φ 108		m2	1	196
7	管道防腐	Φ 159		m2	1	196
8	管道防腐	Φ 219		m2	1	196
9	钢制法兰球阀	DN80、法兰连接		个	1	952
10	钢制法兰球阀	DN100、法兰连接		个	1	1316
11	钢制法兰球阀	DN150、法兰连接		个	1	3185
12	钢制法兰球阀	DN200、法兰连接		个	1	7451
13	法兰	DN80		副	1	149
14	法兰	DN100		副	1	189
15	法兰	DN150		副	1	308
16	法兰	DN200		副	1	407
一	PE聚乙烯管（低压工业管道）					
1	PE聚乙烯燃气管 Φ 90*8.2	Φ 90	2.0	m	1	253
2	PE聚乙烯管 Φ 110*10	Φ 110	2.0	m	1	291
3	PE聚乙烯管 Φ 160*14.6	Φ 160	2.0	m	1	426
4	PE电熔套筒 PE100	Φ 90		个	1	121
5	PE电熔套筒 PE100	Φ 110		个	1	153
6	PE电熔套筒 PE100	Φ 160		个	1	254
7	PE球阀（带双放散） PE100	Φ 90		个	1	2852
8	PE球阀（带双放散） PE100	Φ 110		个	1	3211
9	PE球阀（带双放散） PE100	Φ 160		个	1	6822
10	电熔鞍型三通	Φ 90/63		个	1	230
11	电熔鞍型三通	Φ 110/63		个	1	291
12	电熔鞍型三通	Φ 160/63		个	1	382
13	热熔等径三通	Φ 90		个	1	161
14	热熔异径三通	Φ 90/63		个	1	148
15	热熔异径三通	Φ 90/40		个	1	142
16	热熔等径三通	Φ 110		个	1	200
17	热熔异径三通	Φ 110/90		个	1	202
18	热熔异径三通	Φ 110/63		个	1	199
19	热熔等径三通	Φ 160		个	1	408

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（燃气）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
20	热熔异径三通	Φ 160/110		个	1	398
21	热熔异径三通	Φ 160/90		个	1	390
22	热熔异径三通	Φ 160/63		个	1	382
23	90° 电熔弯头	Φ 90		个	1	134
24	90° 热熔弯头	Φ 90		个	1	126
25	45° 电熔弯头	Φ 90		个	1	155
26	45° 热熔弯头	Φ 90		个	1	113
27	90° 电熔弯头	Φ 110		个	1	176
28	90° 热熔弯头	Φ 110		个	1	170
29	45° 电熔弯头	Φ 110		个	1	190
30	45° 热熔弯头	Φ 110		个	1	152
31	90° 电熔弯头	Φ 160		个	1	328
32	90° 热熔弯头	Φ 160		个	1	330
33	45° 电熔弯头	Φ 160		个	1	332
34	45° 热熔弯头	Φ 160		个	1	265
35	电熔变径	Φ 90/63		个	1	118
36	热熔变径	Φ 110/90		个	1	140
37	热熔变径	Φ 110/63		个	1	139
38	热熔变径	Φ 160/110		个	1	229
39	热熔变径	Φ 160/90		个	1	220
40	热熔变径	Φ 160/63		个	1	213
41	钢塑转换	Φ 90		个	1	370
42	钢塑转换	Φ 110		个	1	562
43	钢塑转换	Φ 160		个	1	1217
44	注塑端帽	Φ 90		个	1	97
45	注塑端帽	Φ 110		个	1	132
46	注塑端帽	Φ 160		个	1	253
二	螺旋焊管（中压）					
1	螺旋焊管 Φ 219*6.5（3PE加强级防腐）	Φ 219*6.5	2.0	m	1	594
2	螺旋焊管 Φ 273*6.5（3PE加强级防腐）	Φ 273*6.5	2.0	m	1	710

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（燃气）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
3	螺旋焊管 $\phi 323 \times 6.5$ (3PE加强级防腐)	$\phi 323 \times 6.5$	2.0	m	1	806
4	螺旋焊管 $\phi 355 \times 6.5$ (3PE加强级防腐)	$\phi 355 \times 6.5$	2.0	m	1	902
5	钢制法兰球阀 PN25	DN200、法兰连接		个	1	16618
6	钢制法兰球阀 PN25	DN250、法兰连接		个	1	25291
7	钢制法兰球阀 PN25	DN300、法兰连接		个	1	37100
8	钢制法兰球阀 PN25	DN350、法兰连接		个	1	48869
9	钢制法兰球阀 PN40	DN200、法兰连接		个	1	33938
10	钢制法兰球阀 PN40	DN250、法兰连接		个	1	44935
11	钢制法兰球阀 PN40	DN300、法兰连接		个	1	51385
12	钢制法兰球阀 PN40	DN350、法兰连接		个	1	65601
13	钢制法兰球阀 PN64	DN200、法兰连接		个	1	43074
14	钢制法兰球阀 PN64	DN250、法兰连接		个	1	58277
15	钢制法兰球阀 PN64	DN300、法兰连接		个	1	63337
16	钢制法兰球阀 PN64	DN350、法兰连接		个	1	70790
17	法兰	DN200、PN25		副	1	714
18	法兰	DN250、PN25		副	1	827
19	法兰	DN300、PN25		副	1	1068
20	法兰	DN350、PN25		副	1	1347
21	法兰	DN200、PN40		副	1	714
22	法兰	DN250、PN40		副	1	827
23	法兰	DN300、PN40		副	1	1453
24	法兰	DN350、PN40		副	1	1615
25	法兰	DN200、PN64		副	1	981
26	法兰	DN250、PN64		副	1	1095
27	法兰	DN300、PN64		副	1	1822
28	法兰	DN350、PN64		副	1	2013
29	钢制焊接90° 弯头 R=5D 20#钢	$\phi 219 \times 7$		个	1	1750
30	钢制焊接90° 弯头 R=5D 20#钢	$\phi 273 \times 7$		个	1	2310
31	钢制焊接90° 弯头 R=5D 20#钢	$\phi 323 \times 7$		个	1	3518
32	钢制焊接90° 弯头 R=5D 20#钢	$\phi 355.6 \times 7$		个	1	4638
33	钢制焊接45° 弯头 R=5D 20#钢	$\phi 219 \times 7$		个	1	1320

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（燃气）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
34	钢制焊接45° 弯头 R=5D 20#钢	Φ 273*7		个	1	1741
35	钢制焊接45° 弯头 R=5D 20#钢	Φ 323*7		个	1	2633
36	钢制焊接45° 弯头 R=5D 20#钢	Φ 355.6*7		个	1	2424
37	钢制焊接90° 弯头R=3D 20#钢	Φ 219*7		个	1	1295
38	钢制焊接90° 弯头 R=3D 20#钢	Φ 273*7		个	1	1729
39	钢制焊接90° 弯头 R=3D 20#钢	Φ 323*7		个	1	2482
40	钢制焊接90° 弯头 R=3D 20#钢	Φ 355.6*7		个	1	3373
41	钢制焊接45° 弯头 R=3D 20#钢	Φ 219*7		个	1	992
42	钢制焊接45° 弯头 R=3D 20#钢	Φ 273*7		个	1	1097
43	钢制焊接45° 弯头 R=3D 20#钢	Φ 323*7		个	1	1925
44	钢制焊接45° 弯头 R=3D 20#钢	Φ 355.6*7		个	1	2538
45	钢制焊接90° 弯头 R=1.5D 20#钢	Φ 219*7		个	1	477
46	钢制焊接90° 弯头 R=1.5D 20#钢	Φ 273*7		个	1	697
47	钢制焊接90° 弯头 R=1.5D 20#钢	Φ 323*7		个	1	1052
48	钢制焊接90° 弯头 R=1.5D 20#钢	Φ 355.6*7		个	1	1303
49	钢制焊接45° 弯头 R=1.5D 20#钢	Φ 219*7		个	1	460
50	钢制焊接45° 弯头 R=1.5D 20#钢	Φ 273*7		个	1	654
51	钢制焊接45° 弯头 R=1.5D 20#钢	Φ 323*7		个	1	901
52	钢制焊接45° 弯头 R=1.5D 20#钢	Φ 355.6*7		个	1	1223
53	钢制焊接等径三通 20#钢	Φ 219*7		个	1	604
54	钢制焊接等径三通 20#钢	Φ 273*7		个	1	775
55	钢制焊接等径三通 20#钢	Φ 323*7		个	1	1195
56	钢制焊接等径三通 20#钢	Φ 355.6*7		个	1	1725
57	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 219/159*7		个	1	670
58	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 219/108*7		个	1	670
59	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 219/89*7		个	1	670
60	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 273/219*7		个	1	871
61	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 273/159*7		个	1	871
62	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 273/108*7		个	1	871
63	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 323/273*7		个	1	1316
64	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 323/219*7		个	1	1316
65	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 323/159*7		个	1	1316

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（燃气）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
66	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 355.6/323.9*7		个	1	1665
67	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 355.6/273*7		个	1	1665
68	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 355.6/219*7		个	1	1665
69	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 355.6/159*7		个	1	1665
70	钢制焊接变径 20#钢	Φ 219/159*7		个	1	479
71	钢制焊接变径 20#钢	Φ 219/108*7		个	1	432
72	钢制焊接变径 20#钢	Φ 219/89*7		个	1	441
73	钢制焊接变径 20#钢	Φ 273/219*7		个	1	534
74	钢制焊接变径 20#钢	Φ 273/159*7		个	1	546
75	钢制焊接变径 20#钢	Φ 273/108*7		个	1	618
76	钢制焊接变径 20#钢	Φ 323/273*7		个	1	691
77	钢制焊接变径 20#钢	Φ 323/219*7		个	1	727
78	钢制焊接变径 20#钢	Φ 323/159*7		个	1	751
79	钢制焊接变径 20#钢	Φ 355.6/323.9*7		个	1	1124
80	钢制焊接变径 20#钢	Φ 355.6/273*7		个	1	1124
81	钢制焊接变径 20#钢	Φ 355.6/219*7		个	1	1184
82	钢制焊接变径 20#钢	Φ 355.6/159*7		个	1	1245
83	钢制端帽 20#钢	Φ 219*7		个	1	525
84	钢制端帽 20#钢	Φ 273*7		个	1	641
85	钢制端帽 20#钢	Φ 323*7		个	1	799
86	钢制端帽 20#钢	Φ 355.6*7		个	1	1099
三	钢制法兰球阀（低压）					
1	钢制法兰球阀	DN200、法兰连接		个	1	7635
2	钢制法兰球阀	DN150、法兰连接		个	1	3262
3	钢制法兰球阀	DN100、法兰连接		个	1	1406
4	法兰	DN200		个	1	370
5	法兰	DN150		个	1	358
6	法兰	DN100		个	1	182
四	无缝钢管（中压）					
1	无缝钢管 Φ 89	Φ 89*5	2.0	m	1	249
2	无缝钢管 Φ 108	Φ 108*5	2.0	m	1	302
3	无缝钢管 Φ 159	Φ 159*6	2.0	m	1	350

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（燃气）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
4	无缝钢管 ϕ 219	ϕ 219*6.5	2.0	m	1	460
5	管道防腐	DN80		m ²	1	196
6	管道防腐	DN100		m ²	1	196
7	管道防腐	DN150		m ²	1	196
8	管道防腐	DN200		m ²	1	88
9	钢制法兰球阀	DN80、法兰连接		个	1	3142
10	钢制法兰球阀	DN100、法兰连接		个	1	4441
11	钢制法兰球阀	DN150、法兰连接		个	1	10937
12	钢制法兰球阀	DN200、法兰连接		个	1	16618
13	法兰	DN80		个	1	215
14	法兰	DN100		个	1	288
15	法兰	DN150		个	1	461
16	法兰	DN200		个	1	714
17	钢制焊接90° 弯头 R=1.5D 20#钢	ϕ 89*6		个	1	152
18	钢制焊接45° 弯头 R=1.5D 20#钢	ϕ 89*6		个	1	147
19	钢制焊接90° 弯头 R=3D 20#钢	ϕ 108*6		个	1	416
20	钢制焊接45° 弯头 R=3D 20#钢	ϕ 108*6		个	1	332
21	钢制焊接90° 弯头 R=1.5D 20#钢	ϕ 108*6		个	1	188
22	钢制焊接45° 弯头 R=1.5D 20#钢	ϕ 108*6		个	1	181
23	钢制焊接90° 弯头 R=3D 20#钢	ϕ 159*7		个	1	868
24	钢制焊接45° 弯头 R=3D 20#钢	ϕ 159*7		个	1	671
25	钢制焊接90° 弯头 R=1.5D 20#钢	ϕ 159*7		个	1	313
26	钢制焊接45° 弯头 R=1.5D 20#钢	ϕ 159*7		个	1	303
27	钢制焊接90° 弯头 R=5D 20#钢	ϕ 219*7		个	1	1750
28	钢制焊接45° 弯头 R=5D 20#钢	ϕ 219*7		个	1	1320

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（燃气）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
29	钢制焊接90° 弯头 R=3D 20#钢	Φ 219*7		个	1	1295
30	钢制焊接45° 弯头 R=3D 20#钢	Φ 219*7		个	1	992
31	钢制焊接90° 弯头 R=1.5D 20#钢	Φ 219*7		个	1	477
32	钢制焊接45° 弯头 R=1.5D 20#钢	Φ 219*7		个	1	460
33	钢制焊接等径三通 20#钢	Φ 89*6		个	1	169
34	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 89/57*6		个	1	162
35	钢制焊接等径三通 20#钢	Φ 108*6		个	1	232
36	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 108/89*6		个	1	213
37	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 108/57*6		个	1	213
38	钢制焊接等径三通 20#钢	Φ 159*7		个	1	391
39	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 159/108*7		个	1	356
40	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 159/89*7		个	1	287
41	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 159/57*7		个	1	287
42	钢制焊接等径三通 20#钢	Φ 219*7		个	1	604
43	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 219/159*7		个	1	670
44	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 219/108*7		个	1	670
45	钢制焊接异径三通 20#钢	Φ 219/89*7		个	1	670
46	钢制焊接变径 20#钢	Φ 89/57*6		个	1	155
47	钢制焊接变径 20#钢	Φ 108/89*6		个	1	183
48	钢制焊接变径 20#钢	Φ 108/57*6		个	1	183
49	钢制焊接变径 20#钢	Φ 159/108*7		个	1	288
50	钢制焊接变径 20#钢	Φ 159/89*7		个	1	277
51	钢制焊接变径 20#钢	Φ 159/57*7		个	1	285
52	钢制焊接变径 20#钢	Φ 219/159*7		个	1	479
53	钢制焊接变径 20#钢	Φ 219/108*7		个	1	432
54	钢制焊接变径 20#钢	Φ 219/89*7		个	1	441
55	钢制端头 20#钢	Φ 89*6		个	1	154
56	钢制端头 20#钢	Φ 108*6		个	1	191
57	钢制端头 20#钢	Φ 159*7		个	1	349
58	钢制端头 20#钢	Φ 219*7		个	1	525

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（燃气）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
一	螺旋焊管（高压）					
1	螺旋焊管 $\phi 219 \times 6.5$ （3PE加强级防腐）	$\phi 219 \times 6.5$	2.0	m	1	742
2	螺旋焊管 $\phi 273 \times 6.5$ （3PE加强级防腐）	$\phi 273 \times 6.5$	2.0	m	1	892
3	螺旋焊管 $\phi 323 \times 6.5$ （3PE加强级防腐）	$\phi 323 \times 6.5$	2.0	m	1	1036
4	螺旋焊管 $\phi 355 \times 6.5$ （3PE加强级防腐）	$\phi 355 \times 6.5$	2.0	m	1	1176
5	钢制焊接90° 弯头 R=5D 16Mn	$\phi 219 \times 7$		个	1	2196
6	钢制焊接90° 弯头 R=5D 16Mn	$\phi 273 \times 7$		个	1	3810
7	钢制焊接90° 弯头 R=5D 16Mn	$\phi 323 \times 7$		个	1	5656
8	钢制焊接90° 弯头 R=5D 16Mn	$\phi 355.6 \times 7$		个	1	6649
9	钢制焊接45° 弯头 R=5D 16Mn	$\phi 219 \times 7$		个	1	1753
10	钢制焊接45° 弯头 R=5D 16Mn	$\phi 273 \times 7$		个	1	2700
11	钢制焊接45° 弯头 R=5D 16Mn	$\phi 323 \times 7$		个	1	4021
12	钢制焊接45° 弯头 R=5D 16Mn	$\phi 355.6 \times 7$		个	1	5232
13	钢制焊接90° 弯头 R=3D 16Mn	$\phi 219 \times 7$		个	1	1895
14	钢制焊接90° 弯头 R=3D 16Mn	$\phi 273 \times 7$		个	1	2967
15	钢制焊接90° 弯头 R=3D 16Mn	$\phi 323 \times 7$		个	1	3729
16	钢制焊接90° 弯头 R=3D 16Mn	$\phi 355.6 \times 7$		个	1	4784
17	钢制焊接45° 弯头 R=3D 16Mn	$\phi 219 \times 7$		个	1	1525
18	钢制焊接45° 弯头 R=3D 16Mn	$\phi 273 \times 7$		个	1	1877
19	钢制焊接45° 弯头 R=3D 16Mn	$\phi 323 \times 7$		个	1	3043
20	钢制焊接45° 弯头 R=3D 16Mn	$\phi 355.6 \times 7$		个	1	4099
21	钢制焊接90° 弯头 R=1.5D 16Mn	$\phi 219 \times 7$		个	1	943
22	钢制焊接90° 弯头 R=1.5D 16Mn	$\phi 273 \times 7$		个	1	1510
23	钢制焊接90° 弯头 R=1.5D 16Mn	$\phi 323 \times 7$		个	1	2199
24	钢制焊接90° 弯头 R=1.5D 16Mn	$\phi 355.6 \times 7$		个	1	2808
25	钢制焊接45° 弯头 R=1.5D 16Mn	$\phi 219 \times 7$		个	1	937
26	钢制焊接45° 弯头 R=1.5D 16Mn	$\phi 273 \times 7$		个	1	1377
27	钢制焊接45° 弯头 R=1.5D 16Mn	$\phi 323 \times 7$		个	1	1839
28	钢制焊接45° 弯头 R=1.5D 16Mn	$\phi 355.6 \times 7$		个	1	2542
29	钢制焊接等径三通 16Mn	$\phi 219 \times 7$		个	1	1172
30	钢制焊接等径三通 16Mn	$\phi 273 \times 7$		个	1	1823

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（燃气）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
31	钢制焊接等径三通 16Mn	Φ 323*7		个	1	2705
32	钢制焊接等径三通 16Mn	Φ 355.6*7		个	1	3289
33	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 219/159*7		个	1	1148
34	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 219/108*7		个	1	1148
35	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 219/89*7		个	1	1148
36	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 273/219*7		个	1	1703
37	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 273/159*7		个	1	1703
38	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 273/108*7		个	1	1703
39	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 323/273*7		个	1	2548
40	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 323/219*7		个	1	2404
41	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 323/159*7		个	1	2404
42	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 355.6/323.9*7		个	1	3098
43	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ De355.6/273*7		个	1	3098
44	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 355.6/219*7		个	1	3098
45	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 355.6/159*7		个	1	3098
46	钢制焊接变径 16Mn	Φ 219/159*7		个	1	1052
47	钢制焊接变径 16Mn	Φ 219/108*7		个	1	1052
48	钢制焊接变径 16Mn	Φ 219/89*7		个	1	968
49	钢制焊接变径 16Mn	Φ 273/219*7		个	1	1438
50	钢制焊接变径 16Mn	Φ 273/159*7		个	1	1438
51	钢制焊接变径 16Mn	Φ 273/108*7		个	1	1452
52	钢制焊接变径 16Mn	Φ 323/273*7		个	1	2078
53	钢制焊接变径 16Mn	Φ 323/219*7		个	1	2078
54	钢制焊接变径 16Mn	Φ 323/159*7		个	1	2121
55	钢制焊接变径 16Mn	Φ 355.6/323.9*7		个	1	2520
56	钢制焊接变径 16Mn	Φ 355.6/273*7		个	1	2616
57	钢制焊接变径 16Mn	Φ 355.6/219*7		个	1	2724
58	钢制焊接变径 16Mn	Φ 355.6/159*7		个	1	2821
59	钢制端帽 16Mn	Φ 219*7		个	1	949
60	钢制端帽 16Mn	Φ 273*7		个	1	1245
61	钢制端帽 16Mn	Φ 323*7		个	1	1802
62	钢制端帽 16Mn	Φ 355.6*7		个	1	2408

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（燃气）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
三	无缝钢管（高压）					
1	无缝钢管 $\phi 89$	$\phi 89*5$	2.0	m	1	255
2	无缝钢管 $\phi 108$	$\phi 108*5$	2.0	m	1	313
3	无缝钢管 $\phi 159$	$\phi 159*6$	2.0	m	1	367
4	无缝钢管 $\phi 219$	$\phi 219*6$	2.0	m	1	476
5	管道防腐	$\phi 89$		m ²	1	196
6	管道防腐	$\phi 108$		m ²	1	196
7	管道防腐	$\phi 159$		m ²	1	196
8	管道防腐	$\phi 219$		m ²	1	88
9	钢制焊接90° 弯头 R=1.5D 16Mn	$\phi 89*6$		个	1	200
10	钢制焊接90° 弯头 R=1.5D 16Mn	$\phi 108*6$		个	1	350
11	钢制焊接90° 弯头 R=1.5D 16Mn	$\phi 159*7$		个	1	596
12	钢制焊接90° 弯头 R=1.5D 16Mn	$\phi 219*7$		个	1	943
13	钢制焊接45° 弯头 R=1.5D 16Mn	$\phi 89*6$		个	1	188
14	钢制焊接45° 弯头 R=1.5D 16Mn	$\phi 108*6$		个	1	283
15	钢制焊接45° 弯头 R=1.5D 16Mn	$\phi 159*7$		个	1	650
16	钢制焊接45° 弯头 R=1.5D 16Mn	$\phi 219*7$		个	1	931
17	钢制焊接90° 弯头 R=3D 16Mn	$\phi 108*6$		个	1	614
18	钢制焊接90° 弯头 R=3D 16Mn	$\phi 159*7$		个	1	1234
19	钢制焊接90° 弯头 R=3D 16Mn	$\phi 219*7$		个	1	1895
20	钢制焊接45° 弯头 R=3D 16Mn	$\phi 108*6$		个	1	501
21	钢制焊接45° 弯头 R=3D 16Mn	$\phi 159*7$		个	1	943
22	钢制焊接45° 弯头 R=3D 16Mn	$\phi 219*7$		个	1	1589
23	钢制焊接90° 弯头 R=5D 16Mn	$\phi 219*7$		个	1	2196

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（燃气）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
24	钢制焊接45° 弯头 R=5D 16Mn	Φ 219*7		个	1	1752
25	钢制焊接等径三通 16Mn	Φ 89*6		个	1	257
26	钢制焊接等径三通 16Mn	Φ 108*6		个	1	395
27	钢制焊接等径三通 16Mn	Φ 159*7		个	1	788
28	钢制焊接等径三通 16Mn	Φ 219*7		个	1	1172
29	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 89/57*6		个	1	257
30	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 108/89*6		个	1	374
31	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 108/57*6		个	1	374
32	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 159/108*7		个	1	776
33	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 159/89*7		个	1	776
34	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 159/57*7		个	1	776
35	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 219/159*7		个	1	1148
36	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 219/108*7		个	1	1148
37	钢制焊接异径三通 16Mn	Φ 219/89*7		个	1	1148
38	钢制焊接变径 16Mn	Φ 89/57*6		个	1	205
39	钢制焊接变径 16Mn	Φ 108/89*6		个	1	306
40	钢制焊接变径 16Mn	Φ 108/57*6		个	1	306
41	钢制焊接变径 16Mn	Φ 159/108*7		个	1	617
42	钢制焊接变径 16Mn	Φ 159/89*7		个	1	617
43	钢制焊接变径 16Mn	Φ 159/57*7		个	1	645
44	钢制焊接变径 16Mn	Φ 219/159*7		个	1	1052
45	钢制焊接变径 16Mn	Φ 219/108*7		个	1	1052
46	钢制焊接变径 16Mn	Φ 219/89*7		个	1	968
47	钢制端头 16Mn	Φ 89*6		个	1	226
48	钢制端头 16Mn	Φ 108*6		个	1	331
49	钢制端头 16Mn	Φ 159*7		个	1	660
50	钢制端头 16Mn	Φ 219*7		个	1	949
	天然气长输管道					
1	天然气长输管道 (DN250)	DN250		m	1	827
2	天然气长输管道 (DN300)	DN300		m	1	959
3	天然气长输管道 (DN350)	DN350		m	1	1039

2022年第一、二季度 管线迁改造价信息（电力10KV以上）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
1	混凝土杆组立	(10米杆整根式)		基	1	1886
2	混凝土杆组立	(12米杆整根式)		基	1	3358
3	混凝土杆组立	(15米杆整根式)		基	1	4732
4	钢管杆组立(每基重量30t以上)	20m		基	1	426824
5	钢管杆组立(每基重量60t以内)	40m		基	1	849526
6	钢管杆组立(每基重量90t以内)	60m		基	1	1266478
7	自立塔组立-20m(每米塔重400kg以上)	20m		吨	1	14705
8	自立塔组立-20m(每米塔重400kg以内)	20m		吨	1	14844
9	自立塔组立-40(每米塔重1600kg以上)	40m		吨	1	14500
10	自立塔组立-40(每米塔重1600kg以内)	40m		吨	1	14599
11	自立塔组立-60(每米塔重1200kg以内)	60m		吨	1	14614
12	自立塔组立-60(每米塔重800kg以内)	60m		吨	1	14627
13	35kva电缆直埋敷设	YJW300	1	m	1	658
14	35kva电缆直埋敷设	YJLW240	1	m	1	589
15	35kva电缆直埋敷设	YJLW300	1	m	1	658
16	35kva电缆直埋敷设	YJLW400	1	m	1	735
17	35kva电缆直埋敷设	YJLW500	1	m	1	923
18	35kva电缆直埋敷设	ZC-YJLW630	1	m	1	1033
19	110kva电缆直埋敷设	ZC-YJLW800	1	m	1	1281
20	35kva电缆直埋敷设	YJV400	1	m	1	721
21	35kva电缆直埋敷设	YJLV240	1	m	1	279
22	35kva电缆直埋敷设	YJW300	1.2	m	1	660
23	35kva电缆直埋敷设	YJLW240	1.2	m	1	592
24	35kva电缆直埋敷设	YJLW300	1.2	m	1	660

2022年第一、二季度 管线迁改造价信息（电力10KV以上）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
25	35kva电缆直埋敷设	YJLW400	1.2	m	1	737
26	35kva电缆直埋敷设	YJLW500	1.2	m	1	925
27	35kva电缆直埋敷设	YJV400	1.2	m	1	723
28	35kva电缆直埋敷设	ZC-YJLW630	1.2	m	1	1035
29	35kva电缆直埋敷设	ZC-YJLW800	1.2	m	1	1271
30	35kva电缆直埋敷设	YJLV240	1.2	m	1	282
31	电缆保护管（排管敷设）	PVCφ200	1.2	m	1	234
32	35kva电缆埋管内敷设	YJW300	1	m	1	675
33	35kva电缆埋管内敷设	YJLW240	1	m	1	605
34	35kva电缆埋管内敷设	YJLW300	1	m	1	675
35	35kva电缆埋管内敷设	YJLW400	1	m	1	754
36	35kva电缆埋管内敷设	YJLW500	1	m	1	942
37	35kva电缆埋管内敷设	YJV400	1	m	1	739
38	35kva电缆埋管内敷设	ZC-YJLW630	1	m	1	1053
39	110kva电缆埋管内敷设	ZC-YJLW800	1	m	1	1248
40	35kva电缆埋管内敷设	YJLV240	1	m	1	295
41	35kva电缆埋管内敷设	YJW300	1.2	m	1	678
42	35kva电缆埋管内敷设	YJLW240	1.2	m	1	607
43	35kva电缆埋管内敷设	YJLW300	1.2	m	1	678
44	35kva电缆埋管内敷设	YJLW400	1.2	m	1	756
45	35kva电缆埋管内敷设	YJLW500	1.2	m	1	944
46	35kva电缆埋管内敷设	YJV400	1.2	m	1	741
47	35kva电缆埋管内敷设	ZC-YJLW630	1.2	m	1	1055
48	35kva电缆埋管内敷设	ZC-YJLW800	1.2	m	1	1227
49	35kva电缆埋管内敷设	YJLV240	1.2	m	1	297

2022年第一、二季度 管线迁改造价信息（电力10KV以上）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
50	35kva电缆终端	1. 电缆终端— 300		个	1	2133
51	35kva电缆终端	1. 电缆终端— 500		个	1	2449
52	35kva电缆终端	1. 电缆终端— 400		个	1	2142
53	35kva电缆终端	1. 电缆终端— 630		个	1	2571
54	35kva电缆终端	1. 电缆终端— 800		个	1	11025
55	35kva电缆终端	1. 电缆终端— 240		个	1	1913

2022年第一、二季度 管线迁改造价信息（电力10KV以下）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
1	电缆埋管内敷设	1. ZNYJV-3*50 2. 管内直埋	1	m	1	217
2	电缆埋管内敷设	1. ZNYJV-3*70 2. 管内直埋	1	m	1	301
3	电缆埋管内敷设	1. ZNYJV-3*95 2. 管内直埋	1	m	1	361
4	电缆埋管内敷设	1. ZNYJV-3*120 2. 管内直埋	1	m	1	381
5	电缆埋管内敷设	1. ZNYJV-3*185 2. 管内直埋	1	m	1	559
6	电缆埋管内敷设	1. ZNYJV-3*240 2. 管内直埋	1	m	1	641
7	电缆埋管内敷设	1. ZNYJV-3*300 2. 管内直埋	1	m	1	809
8	电缆保护管	1. PE Φ 190套管 (10KV以下)	1	m	1	208
9	电缆保护管	1. PVC52. 59 Φ 190 套管 (10KV以下)	1	m	1	103
10	电缆终端头	1. 电缆终端头3*50		m	1	425
11	电缆终端头	1. 电缆终端头3*70		m	1	553
12	电缆终端头	1. 电缆终端头3*95		m	1	562
13	电缆终端头	1. 电缆终端头 3*120		m	1	599
14	电缆终端头	1. 电缆终端头 3*185		m	1	739
15	电缆终端头	1. 电缆终端头 3*240		m	1	779
16	电缆终端头	1. 电缆终端头 3*300		m	1	1238
17	电缆保护管	1. PE Φ 190套管 (10KV以下)	1. 2	m	1	209
18	电缆保护管	1. PVC52. 59 Φ 190 套管 (10KV以下)	1. 2	m	1	105
19	电缆埋管内敷设	1. ZNYJV-3*50 2. 管内直埋	1. 2	m	1	220
20	电缆埋管内敷设	1. ZNYJV-3*70 2. 管内直埋	1. 2	m	1	303

2022年第一、二季度 管线迁改造价信息（电力10KV以下）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
21	电缆埋管内敷设	1. ZNYJV-3*95 2. 管内直埋	1.2	m	1	363
22	电缆埋管内敷设	1. ZNYJV-3*120 2. 管内直埋	1.2	m	1	383
23	电缆埋管内敷设	1. ZNYJV-3*185 2. 管内直埋	1.2	m	1	561
24	电缆埋管内敷设	1. ZNYJV-3*240 2. 管内直埋	1.2	m	1	643
25	电缆埋管内敷设	1. ZNYJV-3*300 2. 管内直埋	1.2	m	1	811

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（通信）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
1	敷设光(电) 缆 施工测量	管道敷设	1	千米	1	929
2	敷设管道(室外 通道)光缆12芯	管道敷设、12芯；	1	千米条	1	8320
3	敷设管道(室外 通道)光缆24芯	管道敷设、24芯；	1	千米条	1	9350
4	敷设管道(室外 通道)光缆36芯	管道敷设、36芯；	1	千米条	1	10748
5	敷设管道(室外 通道)光缆48芯	管道敷设、48芯；	1	千米条	1	11421
6	敷设管道(室外 通道)光缆60芯	管道敷设、60芯；	1	千米条	1	12732
7	敷设管道(室外 通道)光缆72芯	管道敷设、72芯；	1	千米条	1	13558
8	敷设管道(室外 通道)光缆96芯	管道敷设、96芯；	1	千米条	1	15152
9	敷设管道(室外 通道)光缆108芯	管道敷设、108芯；	1	千米条	1	16808
10	敷设管道(室外 通道)光缆144芯	管道敷设、144芯；	1	千米条	1	18425
11	敷设管道(室外 通道)光缆288芯	管道敷设、288芯；	1	千米条	1	26002
12	敷设埋式光缆12 芯	12芯	1	千米条	1	7544
13	敷设埋式光缆24 芯	24芯	1	千米条	1	8013
14	敷设埋式光缆36 芯	36芯	1	千米条	1	8842
15	敷设埋式光缆48 芯	48芯	1	千米条	1	10297
16	敷设埋式光缆60 芯	60芯	1	千米条	1	11091
17	敷设埋式光缆72 芯	72芯	1	千米条	1	11910
18	敷设埋式光缆96 芯	96芯	1	千米条	1	14172
19	立木电杆	电杆规格：8m		根	1	576
20	架设吊线	平原		千米条	1	4173
21	架设辅助吊线	平原		条档	1	557

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（通信）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
22	架设光缆12芯	12芯		千米条	1	8668
23	架设光缆24芯	24芯		千米条	1	9137
24	架设光缆36芯	36芯		千米条	1	9968
25	架设光缆48芯	48芯		千米条	1	10981
26	架设光缆60芯	60芯		千米条	1	11777
27	架设光缆72芯	72芯		千米条	1	12596
28	架设光缆96芯	96芯		千米条	1	14421
29	架设光缆108芯	108芯		千米条	1	15475
30	架设光缆144芯	144芯		千米条	1	17079
31	架设光缆288芯	288芯		千米条	1	24394
33	敷设塑料管道	7孔梅花管	1	米	1	100
34	砖砌人孔	1. 2. 人孔型号: 0.9*1.2;		个	1	2407
35	砖砌人孔	1. 2. 人孔型号: 1.2*1.5;		个	1	2710
36	砖砌人孔	1. 2. 人孔型号: 1.3*2.1;		个	1	3535
37	砖砌人孔	1. 2. 人孔型号: 1.4*1.8;		个	1	4461
38	砖砌人孔	1. 2. 人孔型号: 1.8*1.8;		个	1	5046
39	砖砌人孔	1. 2. 人孔型号: 1.8*2.4;		个	1	8403
40	光缆接续	12芯		头	1	1437
41	光缆接续	24芯		头	1	1687
42	光缆接续	36芯		头	1	1953
43	光缆接续	48芯		头	1	2187

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（通信）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
44	光缆接续	60芯		头	1	2416
45	光缆接续	72芯		头	1	2636
46	光缆接续	96芯		头	1	3022
47	光缆接续	108芯		头	1	3188
48	光缆接续	144芯		头	1	3334
49	光缆接续	288芯		头	1	4107
50	光缆成端接头	光缆程式：束状；		芯	1	51
51	中继段光缆测试	12芯		中继段	1	553
52	中继段光缆测试	24芯		中继段	1	774
53	中继段光缆测试	36芯		中继段	1	1085
54	中继段光缆测试	48芯		中继段	1	1357
55	中继段光缆测试	60芯		中继段	1	1600
56	中继段光缆测试	72芯		中继段	1	1806
57	中继段光缆测试	84芯		中继段	1	1950
58	中继段光缆测试	96芯		中继段	1	2082
59	中继段光缆测试	108芯		中继段	1	2166
60	中继段光缆测试	144芯		中继段	1	2379
61	用户光缆测试	12芯		段	1	192
62	用户光缆测试	24芯		段	1	270
63	用户光缆测试	36芯		段	1	382
64	用户光缆测试	48芯		段	1	476

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（通信）

序号	材质	规格	埋深 (米)	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
65	用户光缆测试	60芯		段	1	564
66	用户光缆测试	72芯		段	1	634
67	用户光缆测试	96芯		段	1	721
68	用户光缆测试	108芯		段	1	746
69	用户光缆测试	144芯		段	1	820
70	用户光缆测试	288芯		段	1	1183

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（管件）

序号	材质	规格	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
1	PE弯头	φ 63、热熔连接	个	1	109
2	PE弯头	φ 110、热熔连接	个	1	223
3	PE弯头	φ 160、热熔连接	个	1	438
4	PE弯头	φ 200、热熔连接	个	1	705
5	PE弯头	φ 315、热熔连接	个	1	1942
6	PE弯头	φ 400、热熔连接	个	1	2751
7	PE弯头	φ 500、热熔连接	个	1	3905
8	PVC弯头	φ 63、粘接	个	1	8
9	PVC弯头	φ 110、粘接	个	1	39
10	PVC弯头	φ 160、粘接	个	1	69
11	PVC弯头	φ 200、胶圈连接	个	1	99
12	PVC弯头	φ 250、胶圈连接	个	1	203
13	PVC弯头	φ 315、胶圈连接	个	1	545
14	PVC弯头	φ 400、胶圈连接	个	1	1097
15	PVC弯头	φ 500、胶圈连接	个	1	1145
16	钢弯头	DN50、焊接	个	1	57
17	钢弯头	DN65、焊接	个	1	84
18	钢弯头	DN80、焊接	个	1	97
19	钢弯头	DN100、焊接	个	1	123
20	钢弯头	DN125、焊接	个	1	151
21	钢弯头	DN150、焊接	个	1	184
22	钢弯头	DN200、焊接	个	1	271
23	钢弯头	DN250、焊接	个	1	379
24	钢弯头	DN300、焊接	个	1	489
25	钢弯头	DN350、焊接	个	1	667
26	钢弯头	DN400、焊接	个	1	815
27	钢弯头	DN450 、焊接	个	1	1107
28	钢弯头	DN500 、焊接	个	1	1326
29	钢弯头	DN600、焊接	个	1	1816
30	钢弯头	DN700、焊接	个	1	3050
31	钢弯头	DN800、焊接	个	1	5640
32	铸铁弯头	DN100、胶圈连接	个	1	180
33	铸铁弯头	DN150、胶圈连接	个	1	226
34	铸铁弯头	DN200、胶圈连接	个	1	364
35	铸铁弯头	DN250、胶圈连接	个	1	670
36	铸铁弯头	DN300、胶圈连接	个	1	977
37	铸铁弯头	DN350、胶圈连接	个	1	1289
38	铸铁弯头	DN400、胶圈连接	个	1	1881

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（管件）

序号	材质	规格	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
39	铸铁弯头	DN500、胶圈连接	个	1	2878
40	铸铁弯头	DN600、胶圈连接	个	1	4143
41	铸铁弯头	DN700、胶圈连接	个	1	5992
42	铸铁弯头	DN800、胶圈连接	个	1	7919
43	铸铁弯头	DN900、胶圈连接	个	1	10537
44	铸铁弯头	DN1000、胶圈连接	个	1	13021
45	铸铁弯头	DN1200、胶圈连接	个	1	21107
46	预制保温弯头	DN50、焊接	个	1	214
47	预制保温弯头	DN65、焊接	个	1	280
48	预制保温弯头	DN80、焊接	个	1	323
49	预制保温弯头	DN100、焊接	个	1	411
50	预制保温弯头	DN125、焊接	个	1	486
51	预制保温弯头	DN150、焊接	个	1	577
52	预制保温弯头	DN200、焊接	个	1	788
53	预制保温弯头	DN250、焊接	个	1	1285
54	预制保温弯头	DN300、焊接	个	1	1560
55	预制保温弯头	DN350、焊接	个	1	1939
56	预制保温弯头	DN400、焊接	个	1	2356
57	预制保温弯头	DN500、焊接	个	1	3539
58	预制保温弯头	DN600、焊接	个	1	4591
59	预制保温弯头	DN700、焊接	个	1	7133
60	预制保温弯头	DN800、焊接	个	1	8990
61	电熔套筒	Φ 63、热熔连接	个	1	109
62	电熔套筒	Φ 110、热熔连接	个	1	223
63	电熔套筒	Φ 160、热熔连接	个	1	438
64	电熔套筒	Φ 200、热熔连接	个	1	705
65	电熔套筒	Φ 315、热熔连接	个	1	1942
66	电熔套筒	Φ 400、热熔连接	个	1	2751
67	电熔套筒	Φ 500、热熔连接	个	1	3905
68	PE三通	Φ 63、热熔连接	个	1	109
69	PE三通	Φ 110、热熔连接	个	1	223
70	PE三通	Φ 160、热熔连接	个	1	438
71	PE三通	Φ 200、热熔连接	个	1	705
72	PE三通	Φ 315、热熔连接	个	1	1942
73	PE三通	Φ 400、热熔连接	个	1	2751
74	PE三通	Φ 500、热熔连接	个	1	3905
75	PVC三通	Φ 63、粘接	个	1	8
76	PVC三通	Φ 110、粘接	个	1	39

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（管件）

序号	材质	规格	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
77	PVC三通	Φ 160、粘接	个	1	69
78	PVC三通	Φ 200、胶圈连接	个	1	99
79	PVC三通	Φ 250、胶圈连接	个	1	203
80	PVC三通	Φ 315、胶圈连接	个	1	545
81	PVC三通	Φ 400、胶圈连接	个	1	1097
82	PVC三通	Φ 500、胶圈连接	个	1	1145
83	钢三通	DN50、焊接	个	1	57
84	钢三通	DN65、焊接	个	1	84
85	钢三通	DN80、焊接	个	1	97
86	钢三通	DN100、焊接	个	1	123
87	钢三通	DN125、焊接	个	1	151
88	钢三通	DN150、焊接	个	1	184
89	钢三通	DN200、焊接	个	1	341
90	钢三通	DN250、焊接	个	1	466
91	钢三通	DN300、焊接	个	1	620
92	钢三通	DN350、焊接	个	1	804
93	钢三通	DN400、焊接	个	1	970
94	钢三通	DN450 、焊接	个	1	1281
95	钢三通	DN500 、焊接	个	1	1526
96	钢三通	DN600、焊接	个	1	2076
97	钢三通	DN700、焊接	个	1	3370
98	钢三通	DN800、焊接	个	1	6016
99	铸铁三通	DN100、胶圈连接	个	1	180
100	铸铁三通	DN150、胶圈连接	个	1	226
101	铸铁三通	DN200、胶圈连接	个	1	364
102	铸铁三通	DN250、胶圈连接	个	1	670
103	铸铁三通	DN300、胶圈连接	个	1	977
104	铸铁三通	DN350、胶圈连接	个	1	1289
105	铸铁三通	DN400、胶圈连接	个	1	1881
106	铸铁三通	DN500、胶圈连接	个	1	2878
107	铸铁三通	DN600、胶圈连接	个	1	4143
108	铸铁三通	DN700、胶圈连接	个	1	5992
109	铸铁三通	DN800、胶圈连接	个	1	7919
110	铸铁三通	DN900、胶圈连接	个	1	10537
111	铸铁三通	DN1000、胶圈连接	个	1	13021
112	铸铁三通	DN1200、胶圈连接	个	1	21107
113	预制保温三通	DN50、焊接	个	1	214
114	预制保温三通	DN65、焊接	个	1	280

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（管件）

序号	材质	规格	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
115	预制保温三通	DN80、焊接	个	1	323
116	预制保温三通	DN100、焊接	个	1	411
117	预制保温三通	DN125、焊接	个	1	486
118	预制保温三通	DN150、焊接	个	1	577
119	预制保温三通	DN200、焊接	个	1	788
120	预制保温三通	DN250、焊接	个	1	1285
121	预制保温三通	DN300、焊接	个	1	1560
122	预制保温三通	DN350、焊接	个	1	1939
123	预制保温三通	DN400、焊接	个	1	2356
124	预制保温三通	DN500 、焊接	个	1	3539
125	预制保温三通	DN600、焊接	个	1	4591
126	预制保温三通	DN700、焊接	个	1	7133
127	预制保温三通	DN800、焊接	个	1	8990
128	PE四通	φ 63、热熔连接	个	1	109
129	PE四通	φ 110、热熔连接	个	1	223
130	PE四通	φ 160、热熔连接	个	1	438
131	PE四通	φ 200、热熔连接	个	1	705
132	PE四通	φ 315、热熔连接	个	1	1942
133	PE四通	φ 400、热熔连接	个	1	2751
134	PE四通	φ 500、热熔连接	个	1	3905
135	PVC四通	φ 63、胶圈连接	个	1	8
136	PVC四通	φ 110、胶圈连接	个	1	39
137	PVC四通	φ 160、胶圈连接	个	1	69
138	PVC四通	φ 200、胶圈连接	个	1	99
139	PVC四通	φ 250、胶圈连接	个	1	203
140	PVC四通	φ 315、胶圈连接	个	1	545
141	PVC四通	φ 400、胶圈连接	个	1	1097
142	PVC四通	φ 500、胶圈连接	个	1	1145
143	钢四通	DN50、焊接	个	1	57
144	钢四通	DN65、焊接	个	1	84
145	钢四通	DN80、焊接	个	1	97
146	钢四通	DN100、焊接	个	1	123
147	钢四通	DN125、焊接	个	1	151
148	钢四通	DN150、焊接	个	1	184
149	钢四通	DN200、焊接	个	1	341
150	钢四通	DN250、焊接	个	1	466
151	钢四通	DN300、焊接	个	1	620
152	钢四通	DN350、焊接	个	1	804

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（管件）

序号	材质	规格	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
153	钢四通	DN400、焊接	个	1	970
154	钢四通	DN450 、焊接	个	1	1281
155	钢四通	DN500 、焊接	个	1	1526
156	钢四通	DN600、焊接	个	1	2076
157	钢四通	DN700、焊接	个	1	3370
158	钢四通	DN800、焊接	个	1	6016
159	铸铁四通	DN100、胶圈连接	个	1	180
160	铸铁四通	DN150、胶圈连接	个	1	226
161	铸铁四通	DN200、胶圈连接	个	1	364
162	铸铁四通	DN250、胶圈连接	个	1	670
163	铸铁四通	DN300、胶圈连接	个	1	977
164	铸铁四通	DN350、胶圈连接	个	1	1289
165	铸铁四通	DN400、胶圈连接	个	1	1881
166	铸铁四通	DN500、胶圈连接	个	1	2878
167	铸铁四通	DN600、胶圈连接	个	1	4143
168	铸铁四通	DN700、胶圈连接	个	1	5992
169	铸铁四通	DN800、胶圈连接	个	1	7919
170	铸铁四通	DN900、胶圈连接	个	1	10537
171	铸铁四通	DN1000、胶圈连接	个	1	13021
172	铸铁四通	DN1200、胶圈连接	个	1	21107
173	预制保温四通	DN50、焊接	个	1	214
174	预制保温四通	DN65、焊接	个	1	280
175	预制保温四通	DN80、焊接	个	1	323
176	预制保温四通	DN100、焊接	个	1	411
177	预制保温四通	DN125、焊接	个	1	486
178	预制保温四通	DN150、焊接	个	1	577
179	预制保温四通	DN200、焊接	个	1	788
180	预制保温四通	DN250、焊接	个	1	1285
181	预制保温四通	DN300、焊接	个	1	1560
182	预制保温四通	DN350、焊接	个	1	1939
183	预制保温四通	DN400、焊接	个	1	2356
184	预制保温四通	DN500 、焊接	个	1	3539
185	预制保温四通	DN600、焊接	个	1	4591
186	预制保温四通	DN700、焊接	个	1	7133
187	预制保温四通	DN800、焊接	个	1	8990
188	PE变径管	φ 63、热熔连接	个	1	109
189	PE变径管	φ 110、热熔连接	个	1	223
190	PE变径管	φ 160、热熔连接	个	1	438

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（管件）

序号	材质	规格	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
191	PE变径管	Φ 200、热熔连接	个	1	705
192	PE变径管	Φ 315、热熔连接	个	1	1942
193	PE变径管	Φ 400、热熔连接	个	1	2751
194	PE变径管	Φ 500、热熔连接	个	1	3905
195	PVC变径管	Φ 63、胶圈连接	个	1	8
196	PVC变径管	Φ 110、胶圈连接	个	1	39
197	PVC变径管	Φ 160、胶圈连接	个	1	69
198	PVC变径管	Φ 200、胶圈连接	个	1	99
199	PVC变径管	Φ 250、胶圈连接	个	1	203
200	PVC变径管	Φ 315、胶圈连接	个	1	545
201	PVC变径管	Φ 400、胶圈连接	个	1	1097
202	PVC变径管	Φ 500、胶圈连接	个	1	1145
203	钢变径管	DN50、焊接	个	1	57
204	钢变径管	DN65、焊接	个	1	84
205	钢变径管	DN80、焊接	个	1	97
206	钢变径管	DN100、焊接	个	1	123
207	钢变径管	DN125、焊接	个	1	151
208	钢变径管	DN150、焊接	个	1	184
209	钢变径管	DN200、焊接	个	1	271
210	钢变径管	DN250、焊接	个	1	379
211	钢变径管	DN300、焊接	个	1	489
212	钢变径管	DN350、焊接	个	1	667
213	钢变径管	DN400、焊接	个	1	815
214	钢变径管	DN450 、焊接	个	1	1107
215	钢变径管	DN500 、焊接	个	1	1326
216	钢变径管	DN600、焊接	个	1	1816
217	钢变径管	DN700、焊接	个	1	3050
218	钢变径管	DN800、焊接	个	1	5640
219	铸铁变径管	DN100、胶圈连接	个	1	180
220	铸铁变径管	DN150、胶圈连接	个	1	226
221	铸铁变径管	DN200、胶圈连接	个	1	364
222	铸铁变径管	DN250、胶圈连接	个	1	670
223	铸铁变径管	DN300、胶圈连接	个	1	977
224	铸铁变径管	DN350、胶圈连接	个	1	1289
225	铸铁变径管	DN400、胶圈连接	个	1	1881
226	铸铁变径管	DN500、胶圈连接	个	1	2878
227	铸铁变径管	DN600、胶圈连接	个	1	4143
228	铸铁变径管	DN700、胶圈连接	个	1	5992

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（管件）

序号	材质	规格	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
229	铸铁变径管	DN800、胶圈连接	个	1	7919
230	铸铁变径管	DN900、胶圈连接	个	1	10537
231	铸铁变径管	DN1000、胶圈连接	个	1	13021
232	铸铁变径管	DN1200、胶圈连接	个	1	21107
233	预制保温变径管	DN50、焊接	个	1	214
234	预制保温变径管	DN65、焊接	个	1	280
235	预制保温变径管	DN80、焊接	个	1	323
236	预制保温变径管	DN100、焊接	个	1	411
237	预制保温变径管	DN125、焊接	个	1	486
238	预制保温变径管	DN150、焊接	个	1	577
239	预制保温变径管	DN200、焊接	个	1	788
240	预制保温变径管	DN250、焊接	个	1	1285
241	预制保温变径管	DN300、焊接	个	1	1560
242	预制保温变径管	DN350、焊接	个	1	1939
243	预制保温变径管	DN400、焊接	个	1	2356
244	预制保温变径管	DN500、焊接	个	1	3539
245	预制保温变径管	DN600、焊接	个	1	4591
246	预制保温变径管	DN700、焊接	个	1	7133
247	预制保温变径管	DN800、焊接	个	1	8990
248	PE直接	φ 63、热熔连接	个	1	109
249	PE直接	φ 110、热熔连接	个	1	223
250	PE直接	φ 160、热熔连接	个	1	438
251	PE直接	φ 200、热熔连接	个	1	705
252	PE直接	φ 315、热熔连接	个	1	1942
253	PE直接	φ 400、热熔连接	个	1	2751
254	PE直接	φ 500、热熔连接	个	1	3905
255	PVC直接	φ 63、胶圈连接	个	1	8
256	PVC直接	φ 110、胶圈连接	个	1	39
257	PVC直接	φ 160、胶圈连接	个	1	69
258	PVC直接	φ 200、胶圈连接	个	1	99
259	PVC直接	φ 250、胶圈连接	个	1	203
260	PVC直接	φ 315、胶圈连接	个	1	545
261	PVC直接	φ 400、胶圈连接	个	1	1097
262	PVC直接	φ 500、胶圈连接	个	1	1145
263	钢直接	DN50、焊接	个	1	57
264	钢直接	DN65、焊接	个	1	84
265	钢直接	DN80、焊接	个	1	97
266	钢直接	DN100、焊接	个	1	123

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（管件）

序号	材质	规格	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
267	钢直接	DN125、焊接	个	1	151
268	钢直接	DN150、焊接	个	1	184
269	钢直接	DN200、焊接	个	1	271
270	钢直接	DN250、焊接	个	1	379
271	钢直接	DN300、焊接	个	1	489
272	钢直接	DN350、焊接	个	1	667
273	钢直接	DN400、焊接	个	1	815
274	钢直接	DN450 、焊接	个	1	1107
275	钢直接	DN500 、焊接	个	1	1326
276	钢直接	DN600、焊接	个	1	1816
277	钢直接	DN700、焊接	个	1	3050
278	钢直接	DN800、焊接	个	1	5640
279	铸铁直接	DN100、胶圈连接	个	1	180
280	铸铁直接	DN150、胶圈连接	个	1	226
281	铸铁直接	DN200、胶圈连接	个	1	364
282	铸铁直接	DN250、胶圈连接	个	1	670
283	铸铁直接	DN300、胶圈连接	个	1	977
284	铸铁直接	DN350、胶圈连接	个	1	1289
285	铸铁直接	DN400、胶圈连接	个	1	1881
286	铸铁直接	DN500、胶圈连接	个	1	2878
287	铸铁直接	DN600、胶圈连接	个	1	4143
288	铸铁直接	DN700、胶圈连接	个	1	5992
289	铸铁直接	DN800、胶圈连接	个	1	7919
290	铸铁直接	DN900、胶圈连接	个	1	10537
291	铸铁直接	DN1000、胶圈连接	个	1	13021
292	铸铁直接	DN1200、胶圈连接	个	1	21107

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（砌筑井）

序号	材质	规格	单位	数量	全费用 综合单价 (元)
1	砖砌阀门井	井径：1.2m 井深：1.5m 收口：Φ 0.7m 井室深：1.2	座	1	3673
2	砖砌阀门井	井径：1.2m 井深：1.75m 收口：Φ 0.7m 井室深：1.5m	座	1	3865
3	砖砌阀门井	井径：1.2m 井深：2m 收口：Φ 0.7m 井室深：1.8m	座	1	4164
4	砖砌阀门井	井径：2m 井深：2.5m 收口：Φ 0.7m 井室深：2m	座	1	6931
5	砖砌阀门井	井径：2m 井深：3m 收口：Φ 0.7m 井室深：2.5m	座	1	7511
6	砖砌阀门井	井径：2m 井深：3.5m 收口：Φ 0.7m 井室深：3m	座	1	8053
7	砖砌阀门井	井径：2m 井深：4m 收口：Φ 0.7m 井室深：3m	座	1	8313
8	砖砌排水井	井径：0.7m 井深：1.5m	座	1	1722
9	砖砌排水井	井径：0.7m 井深：1.8m	座	1	1878
10	砖砌排水井	井径：1m 井深：2m	座	1	2741
11	砖砌排水井	井径：1m 井深：2.5m	座	1	3001
12	砖砌排水井	井径：1m 井深：3m	座	1	3261
13	砖砌排水井	井径：1m 井深：3.5m	座	1	3521
14	砖砌排水井	井径：1.25m 井深：4m	座	1	4309

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（阀门）

序号	材质	规格	单位	数量	全费用综合单价 (元)
一	闸阀				
1	闸阀	DN50、法兰连接	个	1	435
2	闸阀	DN100、法兰连接	个	1	804
3	闸阀	DN150、法兰连接	个	1	1342
4	闸阀	DN200、法兰连接	个	1	2131
5	闸阀	DN250、法兰连接	个	1	3290
6	闸阀	DN300、法兰连接	个	1	4518
7	闸阀	DN350、法兰连接	个	1	5741
8	闸阀	DN400、法兰连接	个	1	7078
9	闸阀	DN500、法兰连接	个	1	12373
10	闸阀	DN600、法兰连接	个	1	16343
11	闸阀	DN700、法兰连接	个	1	47694
12	闸阀	DN800、法兰连接	个	1	70384
13	闸阀	DN900、法兰连接	个	1	89162
14	闸阀	DN1000、法兰连接	个	1	115367
15	闸阀	DN1200、法兰连接	个	1	187262
二	握杆球阀				
1	握杆球阀	DN50、焊接	个	1	488
2	握杆球阀	DN65、焊接	个	1	670
3	握杆球阀	DN80、焊接	个	1	814
4	握杆球阀	DN100、焊接	个	1	1140
5	握杆球阀	DN125、焊接	个	1	1820
6	握杆球阀	DN150、焊接	个	1	2409
7	握杆球阀	DN200、焊接	个	1	3797
8	握杆球阀	DN250、焊接	个	1	8291
9	握杆球阀	DN300、焊接	个	1	10504
10	握杆球阀	DN350、焊接	个	1	12170
11	握杆球阀	DN400、焊接	个	1	19538
12	握杆球阀	DN500、焊接	个	1	24467
13	握杆球阀	DN600、焊接	个	1	40703
14	握杆球阀	DN700、焊接	个	1	63308
15	握杆球阀	DN800、焊接	个	1	98409
16	握杆球阀	DN900、焊接	个	1	132360
17	握杆球阀	DN1000、焊接	个	1	201920
18	握杆球阀	DN1200、焊接	个	1	262414

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（道路、铁路）

序号	材质	单位	数量	全费用综合单价 (元)
沥青混凝土道路—中小城市主干路				
一、重交通与中交通界限（面层10cm）				
1	结构层厚度72cm，其中：面层10cm沥青砼（4cm细粒、6cm中粒），基层48cm水泥稳定砂砾，垫层14cm天然级配砂砾	m ²	1	265
2	结构层厚度67cm，其中：面层10cm沥青砼（4cm细粒、6cm中粒），基层46cm水泥稳定砂砾，垫层11cm天然级配砂砾	m ²	1	256
3	结构层厚度66cm，其中：面层10cm沥青砼（4cm细粒、6cm中粒），基层38cm水泥稳定砂砾，垫层18cm天然级配砂砾	m ²	1	242
4	结构层厚度66cm，其中：面层10cm沥青砼（4cm细粒、6cm中粒），基层39cm水泥稳定砂砾，垫层17cm天然级配砂砾	m ²	1	243
5	结构层厚度64cm，其中：面层10cm沥青砼（4cm细粒、6cm中粒），基层37cm水泥稳定砂砾，垫层17cm天然级配砂砾	m ²	1	238
二、重交通与中交通界限（面层12cm）				
1	结构层厚度75cm，其中：面层12cm沥青砼（4cm细粒、8cm粗粒），基层46cm水泥稳定砂砾，垫层17cm天然级配砂砾	m ²	1	283
2	结构层厚度70cm，其中面层12cm沥青砼（4cm细粒、8cm粗粒），基层40cm水泥稳定砂砾，垫层18cm天然级配砂砾	m ²	1	265
3	结构层厚度67cm，其中面层12cm沥青砼（4cm细粒、8cm粗粒），基层38cm水泥稳定砂砾，垫层17cm天然级配砂砾	m ²	1	259
4	结构层厚度65cm，其中面层12cm沥青砼（4cm细粒、8cm粗粒），基层36cm水泥稳定砂砾，垫层17cm天然级配砂砾	m ²	1	255
5	结构层厚度64cm，其中面层12cm沥青砼（4cm细粒、8cm粗粒），基层38cm水泥稳定砂砾，垫层14cm天然级配砂砾	m ²	1	186
三、中交通（面层10cm）				
1	结构层厚度66cm，其中面层10cm沥青砼（4cm细粒、6cm中粒），基层38cm水泥稳定砂砾，垫层18cm天然级配砂砾	m ²	1	243
2	结构层厚度65cm，其中面层10cm沥青砼（4cm细粒、6cm中粒），基层38cm水泥稳定砂砾，垫层17cm天然级配砂砾	m ²	1	241
3	结构层厚度65cm，其中面层10cm沥青砼（4cm细粒、6cm中粒），基层37cm水泥稳定砂砾，垫层18cm天然级配砂砾	m ²	1	240

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（道路、铁路）

序号	材质	单位	数量	全费用综合单价 (元)
4	结构层厚度64cm，其中面层10cm沥青砼（4cm细粒、6cm中粒），基层35cm水泥稳定砂砾，垫层19cm天然级配砂砾	m ²	1	237
5	结构层厚度61cm，其中面层10cm沥青砼（4cm细粒、6cm中粒），基层37cm水泥稳定砂砾，垫层14cm天然级配砂砾	m ²	1	235
四、中交通与轻交通界限（面层8cm）				
1	结构层厚度57cm，其中面层8cm沥青砼（3.5cm细粒、4.5cm中粒），基层36cm水泥稳定砂砾，垫层13cm天然级配砂砾	m ²	1	221
2	结构层厚度63cm，其中面层8cm沥青砼（3.5cm细粒、4.5cm中粒），基层36cm水泥稳定砂砾，垫层19cm天然级配砂砾	m ²	1	229
3	结构层厚度63cm，其中面层8cm沥青砼（3.5cm细粒、4.5cm中粒），基层37cm水泥稳定砂砾，垫层18cm天然级配砂砾	m ²	1	230
4	结构层厚度63cm，其中面层8cm沥青砼（3.5cm细粒、4.5cm中粒），基层38cm水泥稳定砂砾，垫层17cm天然级配砂砾	m ²	1	231
5	结构层厚度63cm，其中面层8cm沥青砼（3.5cm细粒、4.5cm中粒），基层39cm水泥稳定砂砾，垫层16cm天然级配砂砾	m ²	1	231
五、轻交通与特轻交通界限（面层8cm）				
1	结构层厚度62cm，其中面层8cm沥青砼（3.5cm细粒、4.5cm中粒），基层34cm水泥稳定砂砾，垫层20cm天然级配砂砾	m ²	1	226
2	结构层厚度62cm，其中面层8cm沥青砼（3.5cm细粒、4.5cm中粒），基层36cm水泥稳定砂砾，垫层18cm天然级配砂砾	m ²	1	224
3	结构层厚度58cm，其中面层8cm沥青砼（3.5cm细粒、4.5cm中粒），基层36cm水泥稳定砂砾，垫层14cm天然级配砂砾	m ²	1	220
4	结构层厚度58cm，其中面层8cm沥青砼（3.5cm细粒、4.5cm中粒），基层33cm水泥稳定砂砾，垫层17cm天然级配砂砾	m ²	1	218
5	结构层厚度57cm，其中面层8cm沥青砼（3.5cm细粒、4.5cm中粒），基层35cm水泥稳定砂砾，垫层14cm天然级配砂砾	m ²	1	218
沥青混凝土道路一支路、中小城市次支路				
一、中交通（面层8cm）				

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（道路、铁路）

序号	材质	单位	数量	全费用综合单价 (元)
1	结构层厚度63cm, 其中面层8cm沥青砼 (3.5cm细粒、4.5cm中粒), 基层36cm水泥稳定砂砾, 垫层19cm天然级配砂砾	m ²	1	230
2	结构层厚度63cm, 其中面层8cm沥青砼 (3.5cm细粒、4.5cm中粒), 基层37cm水泥稳定砂砾, 垫层18cm天然级配砂砾	m ²	1	231
3	结构层厚度62cm, 其中面层8cm沥青砼 (3.5cm细粒、4.5cm中粒), 基层34cm水泥稳定砂砾, 垫层20cm天然级配砂砾	m ²	1	227
4	结构层厚度61cm, 其中面层8cm沥青砼 (3.5cm细粒、4.5cm中粒), 基层40cm水泥稳定砂砾, 垫层13cm天然级配砂砾	m ²	1	231
5	结构层厚度60cm, 其中面层8cm沥青砼 (3.5cm细粒、4.5cm中粒), 基层36cm水泥稳定砂砾, 垫层16cm天然级配砂砾	m ²	1	226
二、中交通与轻交通界限 (面层8cm)				
1	结构层厚度59cm, 其中面层8cm沥青砼 (3.5cm细粒、4.5cm中粒), 基层36cm水泥稳定砂砾, 垫层15cm天然级配砂砾	m ²	1	225
2	结构层厚度58cm, 其中面层8cm沥青砼 (3.5cm细粒、4.5cm中粒), 基层33cm水泥稳定砂砾, 垫层17cm天然级配砂砾	m ²	1	221
三、轻交通与特轻交通界限 (面层8cm)				
1	结构层厚度58cm, 其中面层8cm沥青砼 (3.5cm细粒、4.5cm中粒), 基层33cm水泥稳定砂砾, 垫层17cm天然级配砂砾	m ²	1	219
2	结构层厚度55cm, 其中面层8cm沥青砼 (3.5cm细粒、4.5cm中粒), 基层33cm水泥稳定砂砾, 垫层14cm天然级配砂砾	m ²	1	215
3	结构层厚度53cm, 其中面层8cm沥青砼 (3.5cm细粒、4.5cm中粒), 基层32cm水泥稳定砂砾, 垫层13cm天然级配砂砾	m ²	1	211
沥青混凝土道路一支路				
一、特轻交通 (面层4.5cm)				
1	结构层厚度57.5m, 其中面层4.5cm中粒沥青砼, 基层18cm水泥稳定砂砾, 垫层35cm天然级配砂砾	m ²	1	166
2	结构层厚度54.5m, 其中面层4.5cm中粒沥青砼, 基层17cm水泥稳定砂砾, 垫层33cm天然级配砂砾	m ²	1	181
3	结构层厚度50.5m, 其中面层4.5cm中粒沥青砼, 基层17cm水泥稳定砂砾, 垫层29cm天然级配砂砾	m ²	1	212
4	结构层厚度49.5m, 其中面层4.5cm中粒沥青砼, 基层18cm水泥稳定砂砾, 垫层27cm天然级配砂砾	m ²	1	147

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（道路、铁路）

序号	材质	单位	数量	全费用综合单价 (元)
5	总厚41.5cm（20cm基层，17cm底基层）结构层厚度41.5m，其中面层4.5cm中粒沥青砼，基层20cm水泥稳定砂砾，垫层17cm天然级配砂砾	m ²	1	146
6	结构层厚度38.5m，其中面层4.5cm中粒沥青砼，基层18cm水泥稳定砂砾，垫层16cm天然级配砂砾	m ²	1	140
沥青混凝土道路—非机动车道				
一、非机动车道（面层4.5cm）				
1	结构层厚度41.5m，其中面层4.5cm中粒沥青砼，基层17cm水泥稳定砂砾，垫层20cm天然级配砂砾	m ²	1	152
2	结构层厚度49.5m，其中面层4.5cm中粒沥青砼，基层18cm水泥稳定砂砾，垫层27cm天然级配砂砾	m ²	1	157
二、非机动车道（面层6cm）				
1	结构层厚度52cm，其中面层7cm沥青砼（3.5cm细粒、2.5cm细粒），基层17cm水泥稳定砂砾，垫层29cm天然级配砂砾	m ²	1	177
2	结构层厚度53cm，其中面层7cm沥青砼（3.5cm细粒、2.5cm细粒），基层32cm水泥稳定砂砾，垫层15cm天然级配砂砾	m ²	1	200
三、非机动车道（面层8cm）				
1	结构层厚度53cm，其中面层8cm沥青砼（3.5cm细粒、4.5cm中粒），基层18cm水泥稳定砂砾，垫层27cm天然级配砂砾	m ²	1	205
水泥混凝土路面				
一、城市快速路、货运主干路—特重交通				
1	结构层厚度73cm，其中面层28cmC30商砼，基层30cm二灰碎石，垫层15cm二灰土	m ²	1	292
二、城市快速路、城市主干道、货运干路、一重交通				
1	结构层厚度67cm，其中面层22cmC30商砼，基层30cm二灰碎石，垫层15cm二灰土	m ²	1	249
三、城市主干路、城市次干路—中等交通				
1	结构层厚度65cm，其中面层20cmC30商砼，基层30cm二灰碎石，垫层15cm石灰土	m ²	1	242
四、城市支路—轻交通				
1	结构层厚度60cm，其中面层15cmC30商砼，基层30cm二灰碎石，垫层15cm石灰土	m ²	1	216
2	结构层厚度63cm，其中面层18cmC30商砼，基层30cm二灰碎石，垫层15cm石灰土	m ²	1	181
人行道无停车				
1	花岗岩面层厚度3cm，垫层15cmC30商砼	m ²	1	257

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（道路、铁路）

序号	材质	单位	数量	全费用综合单价 (元)
2	花岗岩面层厚度3cm，垫层18cm水泥稳定砂砾	m ²	1	201
3	人行道烧结砖面层，垫层20cm石灰土	m ²	1	186
4	环保砖面层厚度6cm，垫层20cm石灰土	m ²	1	114
5	面包砖面层厚度6cm，垫层20cm石灰土	m ²	1	114
6	人行道烧结砖面层，垫层15cm水泥稳定砂砾	m ²	1	189
7	环保砖面层厚度6cm，垫层15cm水泥稳定砂砾	m ²	1	117
8	面包砖面层厚度6cm，垫层15cm水泥稳定砂砾	m ²	1	117
9	人行道烧结砖面层，垫层15cm水泥稳定砂砾	m ²	1	177
10	环保砖面层厚度6cm，8cm砂垫层，底层15cm水泥稳定砂砾	m ²	1	105
11	面包砖面层厚度6cm，8cm砂垫层，底层15cm水泥稳定砂砾	m ²	1	105
12	人行道烧结砖面层，8cm砂垫层，底层20cm石灰土	m ²	1	174
13	环保砖面层厚度6cm，8cm砂垫层，底层20cm石灰土	m ²	1	102
14	面包砖面层厚度6cm，8cm砂垫层，20cm石灰土底层	m ²	1	102
人行道有停车				
1	花岗岩面层厚度8cm，垫层15cmC30商砼，底基层20cm石灰土	m ²	1	513
2	花岗岩面层厚度8cm，垫层15cmC30商砼，底基层25cm砂砾	m ²	1	510
3	人行道烧结砖面层，底基层25cm石灰土	m ²	1	192
4	环保砖面层厚度6cm，底基层25cm石灰土	m ²	1	119
5	面包砖面层厚度6cm，底基层25cm石灰土	m ²	1	119
6	人行道烧结砖面层，垫层20cm水泥稳定砂砾	m ²	1	199
7	环保砖面层厚度6cm，垫层20cm水泥稳定砂砾	m ²	1	126

2022年第一、二季度管线迁改造价信息（道路、铁路）

序号	材质	单位	数量	全费用综合单价 (元)
8	面包砖面层厚度6cm，垫层20cm水泥稳定砂砾	m ²	1	126
9	人行道烧结砖面层，8cm砂垫层，底层20cm水泥稳定砂砾	m ²	1	189
10	环保砖面层厚度6cm，8cm砂垫层，底层20cm水泥稳定砂砾	m ²	1	116
11	面包砖面层厚度6cm，8cm砂垫层，底层20cm水泥稳定砂砾	m ²	1	116
12	人行道烧结砖面层，8cm砂垫层，底层25cm石灰土	m ²	1	181
13	环保砖面层厚度6cm，8cm砂垫层，底层25cm石灰土	m ²	1	109
14	面包砖面层厚度6cm，8cm砂垫层，底层25cm石灰土	m ²	1	109
树池				
1	花岗岩树池100×25×15，8cmC15混凝土垫层	m ²	1	143
2	混凝土树池100×25×15，8cmC15混凝土垫层	m ²	1	60
路缘石				
一、独立基础混凝土路缘石安装				
1	100×25×15混凝土侧石，垫层15cm石灰土	m ²	1	101
2	100×25×15混凝土侧石，垫层15cmC15砼	m ²	1	84
二、独立基础花岗岩路缘石安装				
1	100×25×15花岗岩侧石，垫层15cm石灰土	m ²	1	169
2	100×25×15花岗岩侧石，垫层15cmC15砼	m ²	1	152
锯缝				
1	水泥混凝土路面填缝	m	1	1
2	水泥混凝土路面锯缝	m	1	7
铁路				
1	铺新轨	铺轨公里	1	1264096