

# 乌海市生态环境局海勃湾区分局

ᠤᠮᠤᠰᠢ ᠰᠡᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠡᠨ

海环表〔2024〕6号

## 关于内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 灰场及周边区域连片治理项目 环境影响报告表的审批意见

内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司：

你公司报送的由乌海市海环环保咨询服务有限责任公司编制的《内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司灰场及周边区域连片治理项目环境影响报告表》和专家意见已收悉，经审核，提出如下审批意见：

一、该项目建设地址位于乌海市海勃湾区卡布其矿区，治理区总面积为 483568.77m<sup>2</sup>。排土场顶标高 1420m，底标高 1265m，排弃容量 1925 万 m<sup>3</sup>，台阶边坡角 25°，最大排弃高度 60m。建设内容：边坡整形，建设护坡工程，坡面建设排水渠，坡底建设排水沟及雨水蒸发池、挡水围堰等，最终治理区作为光伏项目预留用地。总投资 3786.67 万元，其中环保投资为 447 万元，占总投资额 11.8%。

该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确

保各项污染物达标排放。

## 二、建设单位应重点做好以下工作

(一) 该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产等指标均要符合相关规定。

(二) 严格按照《报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。

(三) 施工场地配备高炮水车进行洒水降尘。施工道路采用炉渣硬化并配备洒水车降尘；运输汽车减速慢行并加盖苫布，避免沙土撒漏；排土过程中严禁高落式倾倒，不得超高排放，控制排土场台阶一次排弃高度，分步排弃到位。

(四) 施工废水经沉淀处理后回用于施工降尘。施工期员工生活污水收集池收集后由罐车送至京海电厂统一送至污水厂处置。

(五) 选用低噪声机械设备，合理安排施工时间。

(六) 达到排弃标高后对治理区和坡面及时覆土绿化。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

四、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。

乌海市生态环境局海勃湾区分局

2024年4月11日

